



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.08.2017

№ _____ 1028

Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі»

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»:

1. Схвалити техніко-економічне обґрунтування «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі», враховуючи експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 24 березня 2017 року № 00-2314-16/ПБ з такими основними техніко-економічними показниками:

| Показник | Одиниця виміру | Кількість | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|---|---|
| | | Всього | У тому числі по чергах будівництва | | | | | |
| | | | 1-ша черга (лінія метрополітену) | 2-га черга (лінія метрополітену) | 3-тя черга | | | |
| | | | | | Всього | У тому числі по пускових | | |
| 1-й п. к. (лінія метрополітену) | 2-й п. к. (електродепо) | | | | | | | |
| Вид будівництва – нове будівництво | | | | | | | | |
| Лінія метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар | | | | | | | | |
| Будівельна довжина лінії у двоколінному вимірі, в тому числі: | км | 7,39 | 3,70 | 1,65 | 2,04 | 2,04 | - | |
| закритий спосіб прокладки | км | 1,30 | 1,30 | - | - | - | - | |
| відкритий спосіб прокладки | км | 6,09 | 2,40 | 1,65 | 2,04 | 2,04 | - | |
| Експлуатаційна довжина лінії | км | 5,73 | 3,78 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | - | |
| Кількість станцій | одиниць | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Довжина посадкової частини платформ | м | 104,0 | 104,0 | | | | | - |

023010

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Пропускна здатність лінії | пар поїздів/год | 40 | 40 | | | | - |
| Провізна здатність лінії | тис. пас./год | 34,0 | 34,0 | | | | - |
| Електродепо Виноградар | | | | | | | |
| Площа забудови | м ² | 42776,3 | - | - | 42776,3 | - | 42776,3 |
| Поверховість будівель | поверх | 1;2;3;8 | - | - | 1;2;3;8 | - | 1;2;3;8 |
| Потужність електродепо | один./добу | 210 | - | - | 210 | - | 210 |
| Загальна довжина паркових колій | км | 4,76 | - | - | 4,76 | - | 4,76 |
| Кількість поточних ремонтів ПР-1 | один./рік | 155 | - | - | 155 | - | 155 |
| Кількість технічних обслуговувань ТО-1 | один./рік | 68290 | - | - | 68290 | - | 68290 |
| Кількість технічних обслуговувань ТО-2 | один./рік | 4180 | - | - | 4180 | - | 4180 |
| Кількість технічних обслуговувань ТО-3 | один./рік | 3658 | - | - | 3658 | - | 3658 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 01.03.2017, | тис. грн | 11186617,638 | 4935178,202 | 2248550,488 | 4002888,948 | 2245715,832 | 1757173,116 |
| у тому числі: | | | | | | | |
| будівельні роботи | тис. грн | 7737673,963 | 3485684,234 | 1585517,16 | 2666472, | 1507750, | 1158721, |
| устаткування, меблі та інвентар | тис. грн | 1141741,051 | 430099,591 | 199915,911 | 511725,549 | 273471,441 | 238254,108 |
| інші витрати | тис. грн | 2307202,624 | 1019384,377 | 463117,410 | 824690,837 | 464493,661 | 360197,176 |
| Загальна кількість працюючих | осіб | 1385 | 100 | 89 | 1196 | 89 | 1107 |
| Кількість новостворених робочих місць | місце | 660 | 60 | 57 | 543 | 57 | 486 |
| Тривалість будівництва | місяць | 107,5 | 36,0 | 32,0 | 39,5 | 34,0 | 39,5 |
| Річна потреба: | | | | | | | |
| води | тис. м ³ | 47,204 | 3,806 | 2,249 | 41,149 | 2,249 | 38,900 |
| електричної енергії | тис. кВт*год | 115556,25 | 55936,25 | 27960,00 | 31660,0 | 27960,00 | 3700,0 |
| палива (природний газ) | тис. м ³ | 4048,0 | - | - | 4048,0 | - | 4048,0 |

2. Використання коштів на покриття ризику та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



В. Кличко